

Datum: maj 2018

PROGRAMSKA NALOGA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE AVLE GLAVNEGA VHODA SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO

V Splošni bolnišnici Novo mesto želimo preurediti obstoječo avlo glavnega vhoda, ki se nahaja v stavbi porodnišnice. Le-ta je prikazana v Prilogi 3. Avla predstavlja centralno zbirališče za:

- paciente, ki prihajajo v bolnišnico na ambulantne preglede in opravijo prijavo na Vrstomatu
- paciente, ki prihajajo na hospitalne obravnave in različne edukacije
- spremljevalce, ki se v času ambulantnih pregledov pacientov, ki jih spremljajo, zadržujejo v predmetnem območju, predvsem v območju bara Štorklja
- obiskovalce, ki prihajajo na obiske k hospitaliziranim pacientom
- zaposlene, ki imajo v baru Štorklja priložnost za nakup hladnega obroka in napitka v času odmora
- ostale priložnostne obiskovalce kot so npr. različni predstavniki izvajalcev gradenj, dobaviteljev opreme, serviserjev ipd.

Iz avle poteka glavna komunikacijska pot v ambulante in hospital bolnišnice.

Opis obstoječega stanja:

Trenutno se na lokaciji avle nahaja:

- recepcija z enim delovnim mestom, ki obratuje vsak dan v tednu in sicer med 6.00 in 23.00 uro,
- centralni sprejem pacientov z dvema delovnima mestoma, ki obratuje ob delovnikih med 7.00 in 18.00 uro,
- Vrstomat s 3 enotami, ki služi za prijavo pacientov na ambulantne preglede,
- bar Štorklja s ponudbo prigrizkov in napitkov, ki obratuje ob delovnikih med 7.00 in 18.00 uro ter ob vikendih in praznikih med 10.00 in 16.00.
- info točka

Neposredno ob avli se nahajata tudi:

- prostor za edukacije in
- prostor administracije pediatričnega oddelka in pediatričnih ambulant.

Vstop v avlo iz zunanosti predstavlja steklen vetrolov z dvojnimi avtomatskimi drsnimi vrati, fasadna stena med zunanostjo in notranostjo avle je steklena. Obstoječa pomanjkljivost vhoda je vdor vročega zraka poleti in hladnega zraka pozimi zaradi velike frekvence prehodov in premajhne površine in volumna avle, kar onemogoča zakonsko predpisane delovne pogoje.

Na zunanji strani je vhod pokrit z odprtim nadstreškom na štirih AB stebrih z oblogo iz naravnega kamna.

Tla avle so iz keramike, strop je kovinski kasetni z vgradno razsvetljavo, stene so deloma obložene s keramiko, deloma finalno pleskane.

Prostor za edukacije in prostor administracije pediatričnega oddelka in pediatričnih ambulant sta z avlo omejena s pleskanimi gips kartonskimi stenami. Stropovi so mineralni rasterski. Vrata so v kovinskih podbojev, krilo je laminatno.

Centralni sprejem je zasnovan kot zastekljeni del avle z dvema delovnim mestoma, ki pa ne izpolnjuje vseh potrebnih pogojev za delo (svetloba, prezračevanje, hlajenje, ogrevanje ipd.).
Recepcija se nahaja takoj ob vstopu v avlo iz vetrolova in je postavljena v zastekljen prostor z enim delovnim mestom.

Opis bodočega stanja:

Osnovna namembnost avle ostaja enaka – to je zbirališče in vhodna točka vseh tistih, ki potrebujejo bolnišnično storitev, njihovih spremljevalcev, obiskovalcev, zaposlenih...

Potrebno je povečati površino obstoječe avle in sicer s sledečimi ukrepi:

- izdelati stekleno fasado na mestu zunanjih kontur sedanjega odprtega nadstreška
- eliminirati vetrolov ter stekleno ostenje med sedanjo zunanostjo in notranostjo avle
- porušiti gips kartonske stene prostora za edukacije in prostora administracije pediatričnega oddelka in pediatričnih ambulant tako, da in sedanjo namembnost teh dveh prostorov nameniti avli
- na vhod v objekt umestiti krožna vrtljiva vrata.

V novo nastali volumen avle je potrebno funkcionalno umestiti bar Štorklja, recepcijo in centralni sprejem pacientov, vrstomate (elektronski sistem naročanja), prostor za invalidske vozičke in postelje, info točko, vstop v obstoječe sanitarije in vhode v ambulantne hodnike.

V okviru projekta je treba načrtovati manjšo prodajalno za medicinske pripomočke ali podobno ter bankomat pred vhodom.

Projekt mora obsegati tudi načrtovanje odprte nadstrešnice pred vhodom, saj obstoječo nadstrešnico izgubimo z razširitvijo avle. Nova nadstrešnica bo pokrivala dostopno cesto in se navezovala na stopnišče do parkirnega nivoja. V okviru projekta je potrebna načrtovati mesto za kajenje oz. kadilnico, ki ne bo locirana neposredno ob vhodu, ampak v dovolj primerni bližini.

Potrebno je prenoviti vsa obrtniška in instalacijska dela obstoječe avle.

Obveza projektanta je tudi pridobitev vseh potrebnih soglasij in gradbenega dovoljenja za projektno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno.

Izdelava projektne dokumentacije IDP, (PGD – v kolikor je to potrebno), PZI in PID z geodetskim načrtom končnega stanja in vrisom v kataster ter projektantski nadzor mora zajemati 6 tiskanih izvodov in 2 izvoda v pdf in dwg obliki na zgoščenki v popolnem obsegu kot ga določa Pravilnik o projektni dokumentaciji, vključno z načrtom opreme. Predhodno mora projektant v okviru ponudbene cene izdelati natančno projektno nalogo, ki jo mora potrditi investitor. Če investitor z projektno nalogo ni zadovoljen, jo mora v razumnem roku dopolniti ali podati smernice za dopolnitev in spremembe le-te.

Služba investicij:

Gordana Batinić Jakofčič, univ. dipl. ing. gradb.

Peter Voglar, mag. družb. inf., inž. el.

Priloga: Fotografije obstoječe avle in nadstreška







